До
Община Върбица
Гр. Върбица
Ул. „Септемврийско въстание" №40

О Ф Е Р Т А

Във връзка с ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти заопределяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица"във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ „БИЛДСТРОЙ- КО" ООД
/име на участника/

14:46
ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ОБЛАСТ ШУМЕН
Вх. No 2600-109
Дата 06-03 2019 г.

гр. [redacted] ул. „[redacted]" № [redacted]

/пълен адрес за кореспонденция- улица, номер, град, код, държава/

Пламен [redacted] Петков, тел.: 0899818195, e-mail: [redacted]@abv.bg

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

Приложение № 2

ДО
БЕЙСИМ МУСТАФА
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
УЛ. „СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ“ № 40
ГР. ВЪРБИЦА,ОБЛАСТ ШУМЕН

О Ф Е Р Т А

във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти заопределяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица”във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ „БИЛДСТРОЙ- КО” ООД
ЕИК: [redacted], със седалище и адрес на управление: [гр. [redacted] ул. „[redacted]” №[redacted]], и адрес за кореспонденция: [гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” №38], телефон за контакт: [redacted], електронна поща: [redacted]@abv.bg.

представлявано от: **Пламен** [redacted] **Петков**
/трите имена/

в качеството на **Управител**
/длъжност/

Уважаеми г-н Мустафа,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Оферта **за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се**

предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица"като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъде изпълнена при условията на представените от нас Техническото предложение (**Приложение № 4**) и Ценово предложение (**Приложение № 5**).

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде до края на 2019г., до която дата ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (**Приложение № 4**) и Ценово предложение (**Приложение № 5**).

Дата	06.03.2019г.
Име и фамилия	Пламен Пет
Подпис	
Наименование на оферента и печат	„БИЛДСТРО

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за липса на свързаност)

Подписаният/ата **Пламен [redacted] Петков**

(трите имена)

данни по документ за самоличност л.к. [redacted], изд. на [redacted] г. от МВР гр. [redacted]

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „Билдстрой- Ко" ООД

(длъжност) *(наименование на оферента)*

ЕИК/БУЛСТАТ [redacted], в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта,, за определяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи за проект **„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица**във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Д Е К Л А Р И Р А М , че:

Представляваният от мен оферент не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 06.03.2019г. **ДЕКЛАРАТОР: .....** [redacted]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/ата Пламен [redacted] Петков
ЕГН [redacted], ЛК № [redacted], издадена на [redacted]. от МВР гр. [redacted]

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/а съм Община Върбица да събира, съхранява и обработва личните ми данни, които предоставям във връзка с участие впазарниконсултацииза определяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане за и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работипроект „**Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица**".

Запознат/а съм с :

- Целта и средствата на обработка на личните ми данни
- Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им
- Правото на достъп и коригиране на събраните данни
- Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността на обработващия данните служител, определени със Заповед на Кмета на община Върбица

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дата: 06.03.2019г.

Подпис: [redacted]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният/а **Пламен [redacted] Петков**
в качеството си на Управител на „БИЛДСТРОЙ- КО" ООД", ЕИК [redacted], със седалище и адрес на управление: [гр. [redacted], ул. „[redacted]" № [redacted].
участник/подизпълнител/ трето лицевъв връзка с участие в пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работиза проект **„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица".**

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/а съм Община Върбица да събира, съхранява и обработва данните на представляваното от мен юридическо лице, които предоставям във връзка участие в пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица".
Запознат/а съм с :

- Целта и средствата на обработка на личните ми данни
- Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им
- Правото на достъп и коригиране на събраните данни
- Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността на обработващия данните служител, определени със Заповед на Кмета на община Върбица.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дата: 06.03.2019г.

Декла[redacted]
Подп[redacted]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Приложение № 4

ДО
БЕЙСИМ МУСТАФА
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
УЛ. „СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ“ № 40
ГР. ВЪРБИЦА,ОБЛАСТ ШУМЕН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, , за определяне на стойността на разхода задоставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица”във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ОТ „БИЛДСТРОЙ- КО” ООД
ЕИК: [redacted], със седалище и адрес на управление: [гр. [redacted] ул. „[redacted]” № [redacted]], и адрес за кореспонденция: [гр. [redacted] ул. „[redacted]” № [redacted]], телефон за контакт: [redacted], електронна поща: [redacted]@abv.bg.

представлявано от: **Пламен [redacted] Петков**
/трите имена/

в качеството на **Управител**
/длъжност/

Уважаеми г-н Мустафа,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на доставка на оборудване и обзавеждане заи изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи проект

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица"

Нашето предложение за изпълнение на доставка на оборудване и обзавежданеи изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи за проект **„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица"**с както следва:

Ще спазваме сроковете и всички изисквания на проектната документация. Работата ще се извършва след предприемане на обезопасителни мероприятия. Използваните материали и изделия ще притежават сертификат за качество.

Дата	06.03.2019г.
Име и фамилия	Пламен Петк
Подпис	
Наименование на оферента и печат	„БИЛДСТРО

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 017891

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **БИЛДСТРОЙ КО ООД**
Седалище и адрес на управление: [redacted] **ул."** [redacted] **" №3** [redacted]
Представляващ: **Пламен** [redacted] **Петков**
ЕИК: [redacted]**3**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1081/02.11.2017 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЪРВА ГРУПА ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 02

Строител: БИЛДСТРОЙ КО ООД
ЕИК: [redacted]8

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 017891

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2019 [redacted]

[redacted]

Председател на комисията: [redacted]

•София • 2018 •

(доц. д-р инж. Георги ХРИСТКОВ)

[redacted]

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: [redacted]

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: [redacted]

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Приложение № 5

ДО
БЕЙСИМ МУСТАФА
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
УЛ. „СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ“ № 40
ГР. ВЪРБИЦА,ОБЛАСТ ШУМЕН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за предоставяне на оферти, за определяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи за проект **„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица"** във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ ОТ „БИЛДСТРОЙ- КО" ООД

ЕИК [redacted] със седалище и адрес на управление: [гр. [redacted], ул. „[redacted]" № [redacted]], и адрес за кореспонденция: [гр. [redacted], ул. „[redacted]" №3[redacted]], телефон за контакт: [redacted], електронна поща: [redacted]@abv.bg.

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за кресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферентапо закон или пълномощиеи/илиимена и месторабота за физически лица/

Уважаеми г-н Мустафа,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

№	Наименование СМР/СРР и Доставки	Мерна еденица	Количество	Ед.цена	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6	
I	Административна протоколна сграда на ОС гр.Върбица					

	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
	ПОКРИВИ					
	Покрив зала					
1	ДЕМОНТИРАНЕ КЕРЕМИДИ ОТ ПОКРИВ, ВКЛ. ГЛИНЕН РАЗТВОР	м2	200,00	1,10	220,00	264,00
2	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИИ	м	10,00	16,15	161,48	193,78
3	СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА - РЦ	1000 бр	3,83	15,026	57,55	69,06
4	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА КЕРЕМИДИ	м2	200,00	0,48	96,80	116,16
5	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА БОРДОВЕ ПОКРИВ	м2	20,00	2,134	42,68	51,22
6	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ - РЦ	м2	3,00	5,005	15,02	18,02
7	ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ	м2	3,00	15,565	46,70	56,03
8	НАПРАВА НА БЕТОНОВИ ШАПКИ ЗА КОМИНИ С КОФРАЖ И АРМ- РЦ	бр,	1,00	22,58	22,58	27,10
9	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 3 см.	м2	200,00	15,52	3104,20	3725,04
10	ПОДПОКРИВНО ДИФУЗНО ФОЛИО	м	200,00	5,236	1047,20	1256,64
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА СКАРА ОТ ЛЕТВИ	м2	200,00	5,126	1025,20	1230,24
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ	м2	200,00	19,404	3880,80	4656,96
14	ПОКРИВАНЕ БИЛО С КАПАЦИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМАЗВАНЕ	м	15,00	13,211	198,17	237,80
15	ОБШИВКА КОМИНИ С ЛАМАРИНА	м2	20,00	20,81	416,24	499,49
16	ПРЕНОС СТР,ОТПАДЪЦИ НА 50 М, НАТОВАРВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ	м3	20,00	35,926	718,52	862,22
	Покрив Церемониална/протоколна зала					0,00
1	ДЕМОНТИРАНЕ КЕРЕМИДИ ОТ ПОКРИВ, ВКЛ. ГЛИНЕН РАЗТВОР	м2	130,00	1,10	143,00	171,60

2	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИИ	м	10,00	16,15	161,48	193,78
3	СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА - РЦ	1000 бр	2,63	15,026	39,52	47,42
4	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА КЕРЕМИДИ	м2	130,00	0,48	62,92	75,50
5	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ ПОКРИВ	м2	15,00	2,134	32,01	38,41
6	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ - РЦ	м2	3,00	5,005	15,02	18,02
7	ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ	м2	3,00	15,565	46,70	56,03
8	НАПРАВА НА БЕТОНОВИ ШАПКИ ЗА КОМИНИ С КОФРАЖ И АРМ- РЦ	бр,	1,00	22,61	22,61	27,14
9	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 3 см.	м2	130,00	12,55	1631,63	1957,96
10	ПОДПОКРИВНО ДИФУЗНО ФОЛИО	м	130,00	5,236	680,68	816,82
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА СКАРА ОТ ЛЕТВИ	м2	130,00	5,126	666,38	799,66
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ	м2	130,00	19,404	2522,52	3027,02
13	ПОКРИВАНЕ БИЛО С КАПАЦИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМАЗВАНЕ	м	10,00	13,211	132,11	158,53
14	ОБШИВКИ ПО БОРДОВЕ И КОМИНИ ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	15,00	20,81	312,18	374,62
15	ПРЕНОС СТР,ОТПАДЪЦИ НА 50 М, НАТОВАРВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ	м3	14,00	35,926	502,96	603,56
	Покрив канцелари				0,00	0,00
1	ДЕМОНТИРАНЕ КЕРЕМИДИ ОТ ПОКРИВ, ВКЛ. ГЛИНЕН РАЗТВОР	м2	100,00	1,10	110,00	132,00
2	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИИ	м	10,00	16,15	161,48	193,78
3	СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА - РЦ	1000 бр	2,00	15,026	30,05	36,06
4	РАЗВАЛЯНЕ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ - РЦ	м2	100,00	0,91	91,48	109,77

5	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ ПОКРИВ	м2	10,00	2,134	21,34	25,61
6	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 3 см.	м2	100,00	12,55	1255,10	1506,12
7	ПОДПОКРИВНО ДИФУЗНО ФОЛИО	м	100,00	5,236	523,60	628,32
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА СКАРА ОТ ЛЕТВИ	м2	100,00	5,126	512,60	615,12
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ	м2	100,00	19,404	1940,40	2328,48
10	ПОКРИВАНЕ БИЛО С КАПАЦИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМАЗВАНЕ	м	10,00	11,81	118,13	141,76
14	ОБШИВКИ ПО БОРДОВЕ И КОМИНИ ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	10,00	20,81	208,12	249,74
15	ПРЕНОС СТР,ОТПАДЪЦИ НА 50 М, НАТОВАРВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ	м3	14,00	35,926	502,96	603,56
	Покрив фоайе				0,00	0,00
2	СЪБИРАНЕ И РАЗТИЛАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ РЕЧЕН ФИЛЦ	м2	70,00	1,63	113,84	136,60
1	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИИ	м2	70,00	0,91	63,36	76,04
3	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 4см, ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАКЛОНИ	м2	70,00	26,96	1887,27	2264,72
4	ПАРОИЗОЛАЦИЯ	м	70,00	5,236	366,52	439,82
5	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - МИН.ВАТА 12 см. (при детайл с топъл покрив) 140 кг/м3 с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq$ 0.035 W/Mk	м2	70,00	33,00	2310,00	2772,00
6	АРМИРАНА ЦИМЕНТОВ ЗАМАЗКА 4 СМ	м2	70,00	18,82	1317,47	1580,96
7	БИТУМЕН ГРУНД	м2	70,00	2,20	154,00	184,80
8	РУЛОННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА С ГАЗОПЛАМЪЧНО ЛЕПЕНЕ	м2	70,00	21,03	1472,24	1766,69
9	ПОДМЯНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ НА ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	20,00	20,81	416,24	499,49

10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКА И НОВА ВРЪЗКА (до 1м.) С ОТВОДНИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	1,00	165,00	165,00	198,00
11	ПРЕНОС СТР.ОТПАДЪЦИ НА 50 М, НАТОВАРВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ	м3	5,00	35,926	179,63	215,56
	Ремонтни работи				0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ /КЪРТЕНЕ/ НА ТЕРАКОТНИ НАСТИЛКИ	м2	83,00	8,14	675,62	810,74
2	БЕТОНОВА АРМИРАНА НАСТИЛКА 10 СМ	м3	22,00	198,00	4356,00	5227,20
3	АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 4 СМ ПО ПОДОВЕ	м2	110,00	37,63	4139,41	4967,29
4	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТИ С КАСА ДО 45 СМ,	бр,	11,00	8,71	95,83	115,00
5	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ	бр,	20,00	14,52	290,40	348,48
6	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	бр,	11,00	27,5	302,50	363,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА С ДОГРАМА И СТЪКЛОПАКЕТ, с коефицент на топлопреминаване < 1.4 W/M²k	м2	110,00	143,00	15730,00	18876,00
8	ДОБАВКА ЗА НИСКОЕМИСИОННО "К" СТЪКЛО В СТЪКЛОПАКЕТА	м2	110,00	9,1476	1006,24	1207,48
9	ДОСТВАКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ- КОМАРНИЦИ	бр,	20,00	33,00	660,00	792,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	бр,	9,00	271,70	2445,30	2934,36
11	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ПРИ ОТВОРИ, ВКЛ, ЛАЙСНИ, гипсокартон, шпакловка, измазване и боядисване - вътр,с шир, ДО 0,80	м	345,00	14,52	5009,40	6011,28
12	ОКАЧЕН ТАВАН ГИПСОКАРТОН НА КОНСТРУКЦИЯ С ПАРОИЗОЛАЦИЯ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - МИН.ВАТА 12 см. (при детайл с топъл покрив) с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk	м2	85,00	33,00	2805,00	3366,00

13	СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ И ФАСАДНИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	382,00	2,2264	850,48	1020,58
14	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	180,00	8,57	1542,24	1850,68
15	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	382,00	2,78	1062,63	1275,15
16	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	382,00	7,79	2976,01	3571,21
17	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС,БОЯ,	м2	382,00	5,91	2256,95	2708,34
18	ГРАНИТОГРЕС ПО ПОДОВЕ	м2	76,00	44,72	3398,34	4078,01
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	40,00	21,186	847,44	1016,93
20	ПЕРВАЗИ ОТ PVC, ВКЛ.СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ	м	80,00	8,382	670,56	804,67
21	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ - 10/10 - РЦ	м2	15,00	1,89	28,34	34,01
22	ДЕМОНТИРАНЕ ВС,ВИДОВЕ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ,ОБ,ТОАЛЕТЕН СИФОН И СТЕННА БАТЕРИЯ	бр.	4,00	12,06	48,25	57,90
23	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА СТЕНИ	м2	25,00	45,65	1141,25	1369,50
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАЛУЗИ ЗА ПОРОЗОРЦИ - МАСИВ	м2	18,00	220,00	3960,00	4752,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ КОМПОЗИТНИ ПАНЕЛИ ЕТАЛБОНТ	м2	10,00	106,70	1067,00	1280,40
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	м2	120,00	49,50	5940,00	7128,00
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК ЕДРА И ДРЕБНА ФРАКЦИЯ ПОД НОВА БЕТОНОВА АРМИРАНА НАСТИЛКА	м3	35,00	71,50	2502,50	3003,00
	Изба				0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр	5,00	14,52	72,60	87,12

2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТИ С КАСА 45 СМ,	бр.	4,00	8,71	34,85	41,82
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА С ДОГРАМА И СТЪКЛОПАКЕТ, с коефицент на топлопреминаване < 1.4 W/M²k	м2	3,00	143,00	429,00	514,80
4	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ПРИ ОТВОРИ, ВКЛ, ЛАЙСНИ, гипсокартон, шпакловка, измазване и боядисване - вътр,с шир, ДО 0,80	м2	25,00	14,52	363,00	435,60
5	БЕТОНОВА АРМИРАНА НАСТИЛАКА 10 СМ	м3	5,00	198,00	990,00	1188,00
6	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТАВАНИ В СУТЕРЕН С ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 10 см., с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk	м2	50,00	30,844	1542,20	1850,64
7	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	185,00	8,91	1648,35	1978,02
8	СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ ПОСНО БОЯДИСАНИ - РЦ	м2	185,00	0,594	109,89	131,87
9	ИЗКЪРПВАНЕ ВС,ВИДОВЕ ГЛ,ВАРОВИ, ВЦ И ПРЪСКАНИ МАЗИЛКИ - РЦ	м2	185,00	13,20	2442,00	2930,40
10	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	185,00	2,783	514,86	617,83
11	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС	м2	185,00	7,81	1444,85	1733,82
12	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС,БОЯ,	м2	185,00	5,907	1092,80	1311,35
	Топлоизолация				0,00	0,00
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	300,00	6,336	1900,80	2280,96
2	ДЕМОНТАЖ НА ДЪСЧЕНА ОБЛИЦОВКА ПО ВЪНШНИ СТЕНИ	м2	150,00	2,816	422,40	506,88
3	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА,	м	6,00	2,42	14,52	17,42
4	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	6,00	13,508	81,05	97,26
5	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	310,00	2,20	682,00	818,40

6	ШПРИЦОВАНЕ НА СТЕНИ ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	310,00	4,598	1425,38	1710,46
7	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	310,00	20,90	6479,00	7774,80
8	ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА С ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ВЪРХУ ДВОЙНА МОНТАЖНА СКАРА С ИЗОЛАЦИЯ МЕЖДУ СКАРАТА	м2	260,00	88,00	22880,00	27456,00
9	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО СТРЕХИ	м2	110,00	17,941	1973,51	2368,21
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 10 см., с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk, ВКЛЮЧИТЕЛНО МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м2	310,00	38,50	11935,00	14322,00
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ЦОКЛИ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 10 см., с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk	м2	65,00	38,50	2502,50	3003,00
12	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПРИ ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА - (EPS) 10 см., с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk	м2	260,00	33,00	8580,00	10296,00
13	ОБЛИЦОВКА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК ПО ЦОКЛИ И СТРАНИЦИ	м2	65,00	40,50	2632,63	3159,16
14	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ, ВЪНШНО С XPS 2 см,, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м	300,00	17,68	5303,10	6363,72
15	ГРУНД	м2	110,00	3,58	393,25	471,90
16	ВЪНШНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС	м2	310,00	20,46	6342,60	7611,12
17	ВОДОПРИЕМНА ШАХТА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ ОТ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	бр	1,00	143,00	143,00	171,60
18	ПРЕНОС СТР,ОТПАДЪЦИ НА 50 М, НАТОВАРВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ	м3	55,00	35,926	1975,93	2371,12
	ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРИОР					
	ПРОТОКОЛНА ЗАЛА					0,00
1	фолио мат(дограма)	м2	70,00	60,50	3 850,00	0,00 4620,00

2	осветление зала	бр	1,00	4 525,40	4 114,00	4936,80
3	конструкция лампария(окачен таван)	м2	26,00	35,20	832,00	998,40
4	конструкция лампария(стени)	м2	42,00	25,30	966,00	1159,20
5	гипскартон(окачен таван)	м2	62,00	38,50	2 170,00	2604,00
6	конструкция подиум	м2	38,00	40,70	1 406,00	1687,20
7	изравнителна замазка(под)	м2	66,00	39,60	2 376,00	2851,20
8	паркет дъб(трислоен)	м2	102,00	137,50	12 750,00	15300,00
9	микро цимент(настилка под)	м2	66,00	181,50	10 890,00	13068,00
10	декоративна мазилка(стени таван)	м2	96,00	73,70	6 432,00	7718,40
11	врата 2крила(фурнир масив)	бр	1,00	3 575,00	3 250,00	3900,00
12	декоративно оформление	бр	1,00	2 326,50	2 115,00	2538,00
13	фриз(таван)	л/м	80,00	13,20	960,00	1152,00
14	розетка(таван)	бр	2,00	181,50	330,00	396,00
15	корекция бюро	бр	1,00	599,50	545,00	654,00
	КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА					0,00
1	графично оформлние	бр	1,00	2 981,00	2 710,00	3252,00
2	осветление зала	бр	1,00	8 129,00	7 390,00	8868,00
3	скара таван(масив)	м2	48,00	53,90	2 352,00	2822,40
4	жалузи	бр	1,00	5 379,00	4 890,00	5868,00
5	панели(фурнир масив)	м2	32,00	341,00	9 920,00	11904,00
6	обшивка(парапет,стени)	м2	26,00	357,50	8 450,00	10140,00
7	гипскартон(окачен таван)	м2	115,00	38,50	4 025,00	4830,00
8	гипскартон(преградни стени)	м2	16,00	42,90	624,00	748,80
9	подиум	м2	135,00	40,70	4 995,00	5994,00
10	изравнителна замазка(под)	м2	43,00	42,90	1 677,00	2012,40
11	паркет дъб(масив)	м2	85,00	159,50	12 325,00	14790,00
12	микро цимент(настилка под)	м2	77,00	183,70	12 859,00	15430,80
13	декоративна мазилка(стени таван)	м2	296,00	74,80	20 128,00	24153,60
14	боя таван пътека	м2	45,00	12,10	495,00	594,00
15	врата 2 крила вход(фурнир масив)	бр	1,00	5 995,00	5 450,00	6540,00
16	врата 2 крила зала(фурнир масив)	бр	1,00	3 410,00	3 100,00	3720,00
17	декоративно оформление	бр	1,00	2 634,50	2 395,00	2874,00
18	маса заседатели	бр	1,00	6 215,00	5 650,00	6780,00
19	маса говорители	бр	1,00	3 245,00	2 950,00	3540,00
20	седалки	бр	42,00	462,00	17 640,00	21168,00

	ЧАСТ:ОБЗАВЕЖДАНЕ					0,00
	ПРОТОКОЛНА ЗАЛА					0,00
1	текстил воал(перде,драперия,релси)	м2	102,00	46,20	4712,40	5654,88
2	стол(катедра)	бр	1,00	429,00	429,00	514,80
3	стол(посетителски)	бр	20,00	225,50	4510,00	5412,00
4	озвучителна система	бр	1,00	2 365,00	2365,00	2838,00
5	пътека	м2	20,00	71,50	1430,00	1716,00
	КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА				0,00	0,00
1	стол(катедра)	бр	7,00	489,50	3426,50	4111,80
2	стол(посетителски)	бр	10,00	104,50	1045,00	1254,00
3	мултимедия	бр	1,00	4 576,00	4576,00	5491,20
4	пътека	м2	29,00	71,50	2073,50	2488,20
	Канцелории 1,2 ,3				0,00	0,00
1	БЮРО 160/60/74	бр.	3,00	300,30	900,90	1081,08
2	ОФИС СТОЛ 43/53/82	бр.	9,00	90,75	816,75	980,10
5	ОФИС ЕТАЖЕРКА ГРАНД МОДУЛ 800/360/1755	бр.	5,00	116,60	583,00	699,60
	ЧАСТ:ВиК					0,00
	Водопровод - сграда					0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф20/PN16	мл	12,50	6,897	86,21	103,46
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф25/PN16	мл	2,00	8,525	17,05	20,46
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф20/PN20	мл	4,00	7,502	30,01	36,01
4	МНОГОСЛОЙНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ф20 PE-X/Al	мл	9,10	4,51	41,04	49,25
5	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	55,00	2,607	143,39	172,06
6	КРАН ВКР 1/2 x 1/2	бр.	8,00	6,809	54,47	65,37
7	ДОСТАВКА И МОНТА НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	5,00	76,142	380,71	456,85

8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф20	мл	25,60	3,09	79,13	94,96
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф25	мл	2,00	3,45	6,91	8,29
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. БОЙЛЕР 50 Л	бр.	2,00	231,00	462,00	554,40
	Канализация - сграда				0,00	0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф50 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	12,00	13,72	164,60	197,52
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф110 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	5,00	23,40	116,99	140,38
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100	мл	38,00	13,75	522,50	627,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф50-РОГОВ	бр.	5,00	13,95	69,74	83,69
5	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф110	бр.	2,00	27,50	55,00	66,00
5	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф50	бр.	1,00	23,10	23,10	27,72
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВАКУМ КЛАПА Ф50	бр.	1,00	71,50	71,50	85,80
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА Ф110	бр.	1,00	36,96	36,96	44,35
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИВКА ЕДНОГНЕЗДОВА (ТОАЛЕТНА)	бр.	4,00	98,12	392,48	470,98
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИВКА ЗА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ	бр.	1,00	159,50	159,50	191,40
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛ. ЧИНИИ В КОМП. С КЛ. КАЗАНЧЕ И Т. КАПАК	бр.	2,00	205,70	411,40	493,68
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛ. ЧИНИИ В КОМП. С КЛ. КАЗАНЧЕ И Т. КАПАК (ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ)	бр.	1,00	243,10	243,10	291,72
8	РЪКОХВАТКА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ	бр.	1,00	169,40	169,40	203,28
8	ДЪРЖАЧ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ	бр.	1,00	133,10	133,10	159,72
	Канализация - площадкова				0,00	0,00

1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф110/SN8 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	35,5	22,616	802,87	963,44
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф160/SN8 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	20,00	52,27	1045,44	1254,53
3	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.20 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 м	м3	71,00	22,04	1565,12	1878,15
4	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	71,00	34,71	2464,06	2956,87
5	ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК	м3	33,00	22,59	745,60	894,72
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	20,00	20,67	413,38	496,06
7	НАПРАВА НА РШ Ф400ММ Н 1= М	бр	4,00	110,00	440,00	528,00
8	НАПРАВА НА ИЗГРЕБНА ЯМА ПО ДЕТАЙЛ	БР	1,00	5225,00	5225,00	6270,00
	Водопровод - площадка				0,00	0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф25 PE-100 PN 16 В ОТКРИТ ИЗКОП	мл	10,70	3,27	34,96	41,95
2	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.20 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2.00М	м3	17,00	22,04	374,75	449,70
3	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	17,00	34,71	589,99	707,98
4	ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК	м3	4,00	22,59	90,38	108,45
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	13,00	20,67	268,70	322,44
	ЧАСТ : ЕЛ					0,00
1	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с акумулаторна батерия H=1,80	бр	22,00	45,32	997,04	1196,45
2	Доставка и монтаж на аплик, влагозащитен LED 20W, IP 54	бр	6,00	49,72	298,32	357,98
3	Доставка и монтаж на LED панел 600/600мм 45W IP21	бр	52,00	79,75	4147,00	4976,40
4	Доставка и монтаж на аплик, LED 20W, IP 21	бр	15,00	53,02	795,30	954,36

5	Доставка и монтаж плафониер за таван, LED 20W, IP 21	бр.	7,00	56,98	398,86	478,63
6	Доставка и мконтаж осв. тяло LED, сензор 20W, IP 54	бр.	3,00	75,02	225,06	270,07
7	Доставка и монтаж на ключ обикновен скрит монтаж IP21	бр	13,00	17,38	225,94	271,13
8	Доставка и монтаж на ключ сериен скрит монтаж IP21	бр	2,00	17,49	34,98	41,98
9	Доставка и монтаж на ключ девиаторен скрит монтаж IP21	бр	8,00	17,60	140,80	168,96
10	Доставка и монтаж на контакт тип ШУКО за скрит монтаж IP21	бр	42,00	18,59	780,78	936,94
11	Доставка и монтаж на контакт влагозащитен тип ШУКО за скрит монтаж IP21	бр	1,00	21,12	21,12	25,34
12	Доставка и монтаж на конзола за мазилка	бр	66,00	3,19	210,54	252,65
13	Доставка и монтаж вентилатор, влагозащ. 220V, 20 W, IP 54	бр	4,00	71,50	286,00	343,20
14	Доставка и монтаж на разклонителна кутия ф80	бр	70,00	3,85	269,50	323,40
15	Доставка и полагане кабел СВТ 2х1,5 мм2 в гофрирана тръба	м	100,00	1,98	198,00	237,60
16	Доставка и полагане кабел СВТ 3х1,5 мм2 в гофрирана тръба	м	250,00	2,53	632,50	759,00
17	Доставка и полагане кабел СВТ 3х2,5 мм2 в гофрирана тръба	м	280,00	2,75	770,00	924,00
18	Доставка и полагане кабел СВТ 3х4 мм2 в гофрирана тръба	м	280,00	3,19	893,20	1071,84
19	Доставка и полагане кабел СВТ 5х2,5 мм2 в гофрирана тръба	м	90,00	6,49	584,10	700,92
20	Доставка и монтаж на гофрирана тръба скрито под мазилка	м	520,00	1,87	972,40	1166,88
21	Мълниеприемник с изпреварващо д-е с мачта H=5m	бр.	1,00	1595,00	1595,00	1914,00

22	Изолиран, кръгъл проводник AlMgSi 05, Ф8	м	25,00	3,63	90,75	108,90
23	Кръгъл проводник AlMgSi 05, Ф8, крепители	м	180,00	3,19	574,20	689,04
24	Контролно клема, метална квадратна кутия, за скрит монтаж	бр.	6.00	11,88	71,28	85,54
25	Мултиклема	бр	20,00	11,55	231,00	277,20
26	Доставка и монтаж на контролна клемна кутия на стена	бр	6,00	66,22	397,32	476,78
27	Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4мм2	м	40.00	10,12	404,80	485,76
28	Доставка и направа на заземление с 2 кола 63/63/6 1500мм	бр	14,00	90,86	1272,04	1526,45
29	Доставка и монтаж на ел. табло бойлерно	бр.	1,00	44,55	44,55	53,46
30	Доставка и монтаж на Тглавно - по схема	бр	1,00	1650,00	1650,00	1980,00
	ЧАСТ: ОВК					0,00
1	Доставка и монтаж на стоманен котел на твърдо гориво и пелети (дърва, екобрикети, пелети и др.) водотръбен Qот=50.00 kw	бр.	1	3642,10	3642,10	4370,52
2	Доставка и монтаж на пелетна горелка с Qот.=50.00 , 6-8 мм едрина на пелета, комплект с шнек за пълнене, окабеляване и настройка	бр	1	3154,80	3154,80	3785,76
3	Доставка и монтаж на бункер за пелети с V=300 кг	бр	1	366,30	366,30	439,56
4	Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа Q=4-7 m3/h, H=10.00 m, трифазна, окабеляване	бр.	2	935,00	1870,00	2244,00
5	Доставка и монтаж на разширителен съд отворен V=250 литра с топлоизолация	бр.	1	330,00	330,00	396,00
6	Доставка и монтаж на манометър Ø100, P= 0-4 Bar	бр.	1	93,50	93,50	112,20
7	Доставка и монтаж на баланс вентил P= 1,5 бара -1 "	бр.	1	49,50	49,50	59,40
8	Димоход неръждаем Ø 250, до L=4м	бр.	1	198,00	198,00	237,60

9	Направа и монтаж на комин черна ламарина В 3, L=4 m Ø300 mm, неръждаем – 4. 00 m с изолация на L=3.00 м основа, ф 300; L= до 8.00 м, с шапка, ревизия за почистване и топлоизолация до 8 м, фундамент	бр.	1	1595,00	1595,00	1914,00
10	Доставка и монтаж на водосъбирател Ø150 мм, L=1200 mm с изолация δ=9 мм, кеширана с алуминиево фолио, 4 извода, 2 бр.-1 1/4", 2 бр-1"	бр	1	275,00	275,00	330,00
11	Доставка и монтаж на водоразпределител Ø150мм, L=1200 mm с изолация δ=9 мм, кеширана с алуминиево фолио, 3 извода-2 бр.-1 ½", 1 бр-1"	бр	1	275,00	275,00	330,00
12	Доставка и монтаж на кран сферичен 2", PN 4	бр.	6	57,20	343,20	411,84
13	Доставка и монтаж на „У"филтър за вода 2", PN 4	бр.	2	52,80	105,60	126,72
14	Доставка и монтаж на кран сферичен 11/4", PN 4	бр	4	15,40	61,60	73,92
15	Доставка и монтаж на кран сферичен 1", PN 4	бр.	5	14,85	74,25	89,10
16	Доставка и монтаж на кран сферичен 3/4", PN 4	бр.	4	13,20	52,80	63,36
17	Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2", PN 4	бр.	2	11,88	23,76	28,51
18	Доставка и монтаж на тръба стоманена 2"	м.	10	30,80	308,00	369,60
19	Доставка и монтаж на тръба стоманена 1 1/4"	м.	12	25,30	303,60	364,32
20	Доставка и монтаж на тръба стоманена 1"	м	22	20,59	453,02	543,63
21	Доставка и монтаж на тръба стоманена 3/4"	м.	5	17,05	85,25	102,30
22	Доставка и монтаж на коляно черно 2"	бр.	9	13,75	123,75	148,50
23	Доставка и монтаж на коляно черно 11/4"	бр	8	11,77	94,16	112,99
24	Доставка и монтаж на резба стоманена 2"	бр.	8	6,38	51,04	61,25
25	Доставка и монтаж на резба стоманена до 1"	бр.	4	3,52	14,08	16,90
26	електроди	кг.	5	27,50	137,50	165,00
27	грунд	кг.	4	8,80	35,20	42,24
28	напрва и монтаж на метална конструкция за подвески, опори	кг.	50	2,57	128,70	154,44
29	Водна проба на котелно	к-т	1	110,00	110,00	132,00
30	Топла проба котелно	к-т	1	165,00	165,00	198,00
31	Направа на изолация на тръбна разовдка в котелно	к-т	1	390,50	390,50	468,60
32	Доставка и монтаж на термометър 0-120°C	бр.	8	13,20	105,60	126,72
33	Доставка и монтаж на НЖР 500 х250 мм	бр	1	60,50	60,50	72,60

34	Доставка и монтаж на циркулационна помпа Q=1.6	бр	1	391,60	391,60	469,92
35	Доставка и монтаж на управление по външна температура и седмичен програматор	к-т	1	292,60	292,60	351,12
36	Доставка и монтаж на бойлер за топла вода 200л. с една серпентини, ел. нагревател 3-6 kW и топлоизолация	бр	1	770,00	770,00	924,00
37	Доставка и монтаж на PPR 3/4"	м	65	2,53	164,45	197,34
38	Доставка и монтаж на PPR 1/2"	м	28	2,20	61,60	73,92
39	Подвръзка към съществуващи мивки до	бр	2	55,00	110,00	132,00
40	PPR фитинги ¾" и ½"	К-т	1	132,00	132,00	158,40
41	Други материали (фланци, болтове, уплътнения, абразиви и др.)	к-т	1	135,30	135,30	162,36
	Отоплителна инсталация					0,00
1	Доставка и монтаж на Al радиатор, H=600, 5 гл., Q=500W, /65/55°C/	бр	3	115,50	346,50	415,80
2	Доставка и монтаж на Al радиатор, H=600, 10 гл., Q=1000W, /65/55°C/	бр	2	269,50	539,00	646,80
3	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, H=600, L=1000 мм, Q=1679W, /65/55°C/	бр	4	145,20	580,80	696,96
4	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, H=600, L=1400 мм, Q=2351W, /65/55°C/	бр	1	192,50	192,50	231,00
5	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, H=600, L=1600 мм, Q=2686W, /65/55°C/	бр	3	231,00	693,00	831,60
6	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, H=600, L=1800 мм, Q=3022W, /65/55°C/	бр	14	242,00	3388,00	4065,60
7	Доставка и монтаж на рад. вентил секретен прав (ъглов) ½"	бр	54	16,50	891,00	1069,20
8	Доставка и монтаж на монтажен комплект за радиатор с ръчен обезвъздушител, конзоли	бр	54	7,59	409,86	491,83
9	Доставка и монтаж на тръба стоманена 11/4"	м	96	19,80	1900,80	2280,96
10	Доставка и монтаж на тръба стоманена 1"	м	183	14,553	2663,199	3195,84
11	Доставка и монтаж на тръба стоманена 3/4"	м	64	10,384	664,576	797,49

12	Доставка и монтаж на тръба стоманена 1/2"	м	167	9,526	1590,842	1909,01
13	Доставка и монтаж на коляно черно 1 ¼"	бр	28	8,371	234,388	281,27
14	Доставка и монтаж на коляно черно 1"	бр	18	6,60	118,80	142,56
15	Доставка и монтаж на коляно черно 3/4"	бр	12	7,16	85,93	103,12
16	Доставка и монтаж на коляно черно 1/2"	бр	62	7,15	443,30	531,96
17	Доставка и монтаж на стоманена муфа с резба ½	бр	54	2,926	158,004	189,60
18	Доставка и монтаж на изолация мерилон δ=9 мм за тръба 1"	м	50	5,50	275,00	330,00
19	Доставка и монтаж на изолация мерилон δ=9 мм за тръба 1 ¼"	м	56	6,60	369,60	443,52
20	Доставка и монтаж на крепежи и консумативи	бр	206	2,70	555,17	666,20
21	Направа отвори до 2" стени	бр	16	2,42	38,72	46,46
22	Обсадни тръби PVC DN 80 до L=30 см	бр	16	2,75	44,00	52,80
23	Металоконструкция	кг	65	2,53	164,45	197,34
24	Двукратно грундиране на тръби	К-т	1	838,20	838,20	1005,84
25	Еднократно боядисване на тръби	К-т	1	838,20	838,20	1005,84
26	Прокопаване на канал за тръби 11/4"до 6 м	бр	1	132,00	132,00	158,40
26	Студена проба	бр	1	242,00	242,00	290,40
27	Топла проба	бр	61	3,30	201,30	241,56
	ОБЕКТ : Преустройство и въвеждане на мерки за Енергийна Ефективност на Административна сграда-Кметство,с.Била река, в УПИ VI, кв.49, общ. Върбица					0,00
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					0,00
	Покрив					0,00
1	ДЕМОНТИРАНЕ КЕРЕМИДИ ОТ ПОКРИВ, ВКЛ. ГЛИНЕН РАЗТВОР	м2	320,00	1,10	352,00	422,40
2	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИИ	м	20,00	16,15	322,96	387,55
3	СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА - РЦ	1000 бр	5,00	15,026	75,13	90,16
4	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА КЕРЕМИДИ	м2	320,00	0,48	154,88	185,86
5	РАЗВАЛЯНЕ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ - РЦ	м2	320,00	0,91	292,16	350,59

6	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА,	м	32,00	2,42	77,44	92,93
7	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	70,00	2,904	203,28	243,94
8	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ ПОКРИВ	м2	20,00	2,134	42,68	51,22
9	ДЕМОНТАЖ НА КОМПРОМЕТИРАНИ РЕБРА	м	320,00	4,40	1408	1689,60
10	МОНТАЖ НА НОВИ РЕБРА 80%	м	320,00	9,90	3168	3801,60
11	РЕМ-ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКР,К-ЦИИ ОТ ДЯЛАН ИГЛОЛИСТЕН И ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ	м3	7,00	653,4	4573,80	5488,56
12	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ОТ КЪСОМЕТРАЖНИ ДЪСКИ	м2	320,00	15,02	4804,80	5765,76
13	ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ГОТОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ	м2	320,00	5,236	1675,52	2010,62
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА СКАРА ОТ ЛЕТВИ	м2	320,00	5,126	1640,32	1968,38
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ	м2	320,00	19,404	6209,28	7451,14
16	ПОКРИВАНЕ БИЛО С КАПАЦИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМАЗВАНЕ	м	60,00	13,211	792,66	951,19
17	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	25,00	20,81	520,30	624,36
18	ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	4,00	33,737	134,95	161,94
19	ВОДОСТОЧЕН ЦОКЪЛ	бр,	4,00	12,10	48,40	58,08
20	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр,	4,00	51,70	206,80	248,16
21	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	70,00	16,632	1164,24	1397,09
22	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	35,00	13,508	472,78	567,34
23	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ - РЦ	м2	11,00	5,005	55,06	66,07
24	ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ	м2	11,00	15,565	171,22	205,46

25	НАПРАВА НА БЕТОНОВИ ШАПКИ ЗА КОМИНИ С КОФРАЖ И АРМ- РЦ	бр.	4,00	22,616	90,46	108,56
26	ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД КОНСЕРВАНТ ЗА ТРАЙНА ИМПРЕГНАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА / ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ/	м2	320,00	3,30	1056,00	1267,20
	Ремонтни работи					
	Етаж първи					0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТИ	бр.	15,00	8,71	130,68	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	23,00	14,52	333,96	156,82
3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ РЕШЕНКИ	бр	1,00	5,86	5,86	400,75
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА С ДОГРАМА И СТЪКЛОПАКЕТ, с коефицент на топлопреминаване < 1.4 W/M²k	м2	37,00	143,00	5291,00	7,04
5	ДОБАВКА ЗА НИСКОЕМИСИОННО "К" СТЪКЛО В СТЪКЛОПАКЕТА	м2	37,00	9,152	338,62	6349,20
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВХОДНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ с коефицент на топлопреминаване < 2.0 W/M²k, С ДРЪЖКИ И СТОП АВТОМАТ	м2	11,00	192,50	2117,50	406,35
7	ДОСТВАКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ- КОМАРНИЦИ	бр,	23,00	33,00	759,00	2541,00
8	ОБРЪЩАНЕ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ ПРИ ОТВОРИ, ВКЛ, ЛАЙСНИ, гипсокартон, шпакловка, измазване и боядисване - шир, до 80 см.	м	170,00	16,335	2776,95	910,80
10	ОКАЧЕН ТАВАН ГИПСОКАРТОН НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	175,00	18,70	3272,50	3332,34
11	ГИПСОКАРТОН ПО СТЕНИ НА КОНСТРУКЦИЯ		650,00	18,40	11961,95	3927,00
12	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	825,00	7,788	6425,10	14354,34
						7710,12

13	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	825,00	2,783	2295,98	2755,17
14	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС,БОЯ.	м2	825,00	5,907	4873,28	5847,93
15	ЦИМ,ЗАМАЗКА 4СМ ПО ПОДОВЕ	м2	175,00	10,472	1832,60	2199,12
16	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС	м2	72,00	44,72	3219,48	3863,38
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	103,00	38,5	3965,50	4758,60
18	ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ ПРИ ПРАГОВЕ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ	м	7,00	18,315	128,21	153,85
19	ПЕРВАЗИ ОТ PVC, ВКЛ.СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ	м	135,00	8,382	1131,57	1357,88
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	бр	12,00	271,70	3260,40	3912,48
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ	бр	23,00	183,70	4225,10	5070,12
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ НА ВРАТА	бр	3,00	171,60	514,80	617,76
	Етаж втори					0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТИ	бр,	11,00	8,71	95,83	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр,	27,00	14,52	392,04	115,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА С ДОГРАМА И СТЪКЛОПАКЕТ, с коефицент на топлопреминаване < 1.4 W/M²k	м2	37,00	143	5291,00	470,45
4	ДОБАВКА ЗА НИСКОЕМИСИОННО "К" СТЪКЛО В СТЪКЛОПАКЕТА	м2	37,00	9,152	338,62	6349,20
5	ДОСТВАКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ- КОМАРНИЦИ	бр,	27,00	33,00	891,00	406,35
						1069,20

6	ОБРЪЩАНЕ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ ПРИ ОТВОРИ, ВКЛ, ЛАЙСНИ, гипсокартон, шпакловка, измазване и боядисване - **шир, до 80 см.**	м	170,00	16,335	2776,95	3332,34
8	ОКАЧЕН ТАВАН ГИПСОКАРТОН НА КОНСТРУКЦИЯ С ПАРОИЗОЛАЦИЯ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - МИН.ВАТА 12 см. (при детайл с топъл покрив) с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk	м2	195,00	33,00	6435,00	7722,00
9	ГИПСОКАРТОН ПО СТЕНИ НА КОНСТРУКЦИЯ		675,00	18,40	12422,03	14906,43
10	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	870,00	7,788	6775,56	8130,67
11	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	870,00	2,783	2421,21	2905,45
12	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС,БОЯ,	м2	870,00	5,907	5139,09	6166,91
13	ЦИМ,ЗАМАЗКА 4СМ ПО ПОДОВЕ	м2	27,00	10,472	282,74	339,29
14	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС ТЕРАСА И СТЪЛБИЩЕ	м2	27,00	51,32	1385,51	1662,61
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	35,00	38,5	1347,50	1617,00
16	ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ ПРИ ПРАГОВЕ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ	м	8,00	18,315	146,52	175,82
17	ПЕРВАЗИ ОТ PVC, ВКЛ,СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ	м	144,00	8,382	1207,01	1448,41
18	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ НА СТАР ПАРКЕТ	м2	120,00	8,48	1018,06	1221,67
19	ЛАКИРАНЕ НА ЦИКЛЕН ПАРКЕТ	м2	120,00	8,27	992,79	1191,34
20	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2	56,00	45,65	2556,40	3067,68
21	НАСТИЛКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ	м2	5,00	30,25	151,25	181,50
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	бр	13,00	271,70	3532,10	4238,52
						0,00
	Изба					0,00

1	АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАСКА 4 СМ ПО ПОДОВЕ	м2	75,00	37,63	2822,33	3386,79
2	БЕТОНОВА АРМИРАНА НАСТИЛКА 10 СМ	м3	7,00	198,00	1386,00	1663,20
3	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТАВАНИ В СУТЕРЕН С ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 10 см., с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0.035 W/Mk	м2	75,00	30,844	2313,30	2775,96
4	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТИ С КАСА 45 СМ,	бр,	5,00	8,712	43,56	52,27
5	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр,	1,00	14,52	14,52	17,42
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ АЛ, ВРАТИ ИЗБА	бр,	5,00	271,70	1358,50	1630,20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА С ДОГРАМА И СТЪКЛОПАКЕТ, с коефицент на топлопреминаване < 1.4 W/M²k	м2	1,00	143,00	143,00	171,60
8	ОБРЪЩАНЕ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ ПРИ ОТВОРИ, ВКЛ, ЛАЙСНИ, гипсокартон, шпакловка, измазване и боядисване - шир, до 80 см.	м	4,00	16,34	65,34	78,41
9	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	140,00	8,91	1247,40	1496,88
10	ИЗКЪРПВАНЕ ВС,ВИДОВЕ ГЛ,ВАРОВИ, ВЦ И ПРЪСКАНИ МАЗИЛКИ - РЦ	м2	140,00	13,20	1848,00	2217,60
11	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	278,00	2,783	773,67	928,41
12	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС	М2	278,00	7,81	2171,18	2605,42
13	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС,БОЯ,	м2	278,00	5,907	1642,15	1970,58
	Топлоизолация					0,00
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Ну30М	м2	250,00	6,336	1584,00	0,00
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	255,00	2,20	561,00	1900,80
						673,20

3	ШПРИЦОВАНЕ НА СТЕНИ ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	255,00	4,598	1172,49	1406,99
4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	255,00	20,90	5329,50	6395,40
5	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 10 см., с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0.035 W/Mk, ВКЛЮЧИТЕЛНО МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м2	260,00	38,50	10010,00	12012,00
6	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ЦОКЛИ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 10 см., с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0.035 W/Mk	м2	330,00	38,50	12705,00	15246,00
7	РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ПО ЦОКЛИ ВЪНШНИ СТЕНИ	м2	25,00	11,85	296,18	355,41
8	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ЦОКЛИ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 10 см., с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0.035 W/Mk	м2	45,00	38,50	1732,50	2079,00
9	ОБЛИЦОВКА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК ПО ЦОКЛИ И СТРАНИЦИ	м2	45,00	40,50	1822,59	2187,11
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ, ВЪНШНО С XPS 2 см,, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м	360,00	17,68	6363,72	7636,46
	ГРУНД	м2	600,00	3,58	2145,00	2574,00
11	ВЪНШНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС	м2	600,00	20,46	12276,00	14731,20
	Изолация в основови					0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ.ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	м2	36,00	1,65	59,40	0,00 71,28
2	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОСНОВИ	м3	86,00	8,80	756,80	908,16
3	БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	90,00	8,80	792,00	950,40
4	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ЦОКЛИ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 10 см., с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0.035 W/Mk	м2	125,00	38,50	4812,50	5775,00
5	ПОСТАВЯНЕ НА ЗАЩИТНА HDPE МЕМБРАНА ЗА ОСНОВИ	м2	100,00	7,70	770,00	924,00

6	ЗАСИПВАНЕ С УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	86,00	8,14	700,04	840,05
7	БЕТОНОВА АРМИРАНА НАСТИЛАКА	м3	4,00	198,00	792,00	950,40
8	ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	м2	40,00	40,22	1608,64	1930,37
9	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	5,00	35,926	179,63	215,56
10	ВОДОПРИЕМНА ШАХТА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ ОТ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	бр	4,00	143,00	572,00	686,40
	ЧАСТ: ЕЛ					0,00
1	Доставка и монтаж на свакуационно осветително тяло с акумулаторна батерия H=1,80	бр	14,00	45,32	634,48	761,38
2	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	бр	7,00	49,72	348,04	417,65
4	Доставка и монтаж на LED панел 600/600мм 36W IP21	бр	100,00	68,53	6853,00	8223,60
	Доставка и монтаж на плафониера с обемен датчик 26W	бр	4,00	57,75	231,00	277,20
5	Доставка и монтаж на ключ обикновен скрит монтаж IP21	бр	7,00	17,38	121,66	145,99
6	Доставка и монтаж на ключ сериен скрит монтаж IP21	бр	22,00	17,49	384,78	461,74
	Доставка и монтаж на ключ девиаторен скрит монтаж IP21	бр	10,00	17,60	176,00	211,20
7	Доставка и монтаж на лихт бутон скрит монтаж IP21	бр	4,00	17,93	71,72	86,06
8	Доставка и монтаж на контакт тип ШУКО за скрит монтаж IP21	бр	75,00	18,59	1394,25	1673,10
9	Доставка и монтаж на контакт влагозащитен тип ШУКО за скрит монтаж IP21	бр	3,00	21,12	63,36	76,03
10	Доставка и монтаж на конзола за мазилка	бр	121,00	3,19	385,99	463,19
11	Доставка и монтаж на разклонителна кутия ф80	бр	90,00	3,85	346,50	415,80

12	Доставка и полагане кабел СВТ 3х1,5 мм2 в гофрирана тръба	м	650,00	2,53	1644,50	1973,40
13	Доставка и полагане кабел СВТ 3х2,5 мм2 в гофрирана тръба	м	700,00	2,75	1925,00	2310,00
14	Доставка и полагане кабел СВТ 3х4 мм2 в гофрирана тръба	м	50,00	3,19	159,50	191,40
15	Доставка и монтаж на гофрирана тръба скрито под мазилка	м	1200,00	1,87	2244,00	2692,80
16	Мълниеприемник с изпреварващо д-е с мачта H=5m	бр.	1,00	1595,00	1595,00	1914,00
17	Изолиран, кръгъл проводник AlMgSi 05, Ф8	м	8,00	3,63	29,04	34,85
18	Кръгъл проводник AlMgSi 05, Ф8, крепители	м	15,00	3,19	47,85	57,42
19	Контролно клема, метална квадратна кутия, за скрит монтаж	бр.	1,00	11,88	11,88	14,26
20	Мултиклема	бр	1,00	11,55	11,55	13,86
21	Доставка и монтаж на контролна клемна кутия на стена	бр	1,00	66,22	66,22	79,46
22	Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4мм2	м	2,00	10,12	20,24	24,29
23	Доставка и направа на заземление с 2 кола 63/63/6 1500мм	бр	1,00	90,86	90,86	109,03
24	Доставка и монтаж на Т1 - по схема	бр	1,00	748,00	748,00	897,60
25	Доставка и монтаж на Т2 - по схема	бр	1,00	385,00	385,00	462,00
26	Доставка и монтаж на Тглавно - по схема	бр	1,00	1155,00	1155,00	1386,00
	ЧАСТ: ВиК					0,00
	Водопровод - сграда					0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф20/PN16	мл	6,20	6,897	42,76	51,31
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф25/PN16	мл	17,70	8,525	150,8925	181,07

3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф20/PN20	мл	0,80	7,502	6,0016	7,20
4	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	50,00	2,607	130,35	156,42
5	КРАН ВКР 1/2 x 1/2	бр.	6,00	6,809	40,854	49,02
6	ДОСТАВКА И МОНТА НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	2,00	76,142	152,284	182,74
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф20	мл	7,00	3,09	21,637	25,96
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф25	мл	17,70	3,45	61,1358	73,36
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. БОЙЛЕР ПРОТОЧЕН 15 Л. ПОД МИВКА	бр.	2,00	121,00	242,00	290,40
	Канализация - сграда					0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф50 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	10,50	13,72	144,03	172,83
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф110 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	11,00	23,40	257,37	308,84
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100	мл	57,40	13,75	789,25	947,10
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф50-РОГОВ	бр.	1,00	13,95	13,95	16,74
5	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф110	бр.	2,00	27,50	55,00	66,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА Ф110	бр.	1,00	36,96	36,96	44,35
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИВКА ЕДНОГНЕЗДОВА	бр.	2,00	98,12	196,24	235,49
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛ. ЧИНИИ В КОМП. С КЛ. КАЗАНЧЕ И Т. КАПАК	бр.	2,00	205,70	411,40	493,68
	Канализация - площадка					0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф160/SN8 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	24,00	52,27	1254,528	1505,43
2	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.20 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 м	м3	28,80	22,04	634,87	761,84

3	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	24,00	34,71	832,92	999,50
4	ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК	м3	14,00	22,59	316,316	379,58
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	10,00	20,67	206,69	248,03
6	НАПРАВА НА ЗАУСТВАНЕ В СЪЩ.ИЗГРЕБНА ЯМА	бр	1,00	198,00	198,00	237,60
	Водопровод - площадка					0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф25 PE-100 PN 16 В ОТКРИТ ИЗКОП	мл	16,20	3,27	52,93	63,51
2	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.20 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2.00М	м3	25,30	22,04	557,71	669,26
3	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	10,00	34,71	347,05	416,46
4	ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК	м3	6,00	22,59	135,56	162,68
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	4,00	20,67	82,68	99,21
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 3/4"	бр	1,00	9,02	9,02	10,82
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 3/4"	бр	1,00	11,13	11,13	13,36
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 3/4"	бр	1,00	10,08	10,08	12,09
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN20 за Qn = 2,5 m3/ h	бр	1,00	85,80	85,80	102,96
10	НАПРАВА НА ВОДОМЕРНА ШАХТА	бр	1,00	605,00	605,00	726,00
	Сградно водопроводно отклонение					0,00
1	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.20 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2.00М	м3	23,40	22,04	515,83	619,00
2	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	23,40	34,71	812,10	974,52
3	ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК	м3	4,70	22,59	106,19	127,43
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	18,70	20,67	386,51	463,81

5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф25 РЕ-100 PN 16 В ОТКРИТ ИЗКОП	мл	13,00	7,95	103,39	124,07
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТСК Ф25	бр	1,00	203,50	203,50	244,20
7	УКРЕПВАНЕ НА ГЪРНЕ ТСК Ф25	бр	1,00	25,30	25,30	30,36
8	ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА ОТ САН.ВЛ.ЗА ЧИСТ.НА ВОДАТА	бр	1,00	93,50	93,50	112,20
9	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД Ф25 ПЕВП	мл	13,00	1,80	23,45	28,14
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	мл	13,00	1,96	25,45	30,54
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	мл	13,00	2,31	30,03	36,04
12	РАЗКЪРТВАНЕ ,ВКЛ.РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	мл	22,00	6,41	141,09	169,30
13	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФ. НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ.	м2	11,40	53,70	612,20	734,64
14	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м2	1,80	46,37	83,457	100,15
	ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ					0,00
1	Доставка и полагане на бетон	$м^3$	10,41	**159,41**	1659,86	1991,83
2	Изработка и монтаж армировка	кг	552,72	1,96	1082,23	1298,67
3	Доставка и монтаж на кофраж	$м^2$	77,33	22,31	1725,08	2070,09
4	Подпиране с подпори на кофраж	$м^2$	74,53	25,30	1885,609	2262,73
5	Просичане на шлицове в стени	$м^3$	0,26	25,85	6,67	8,00
	ЧАСТ:ОБЗАВЕЖДАНЕ					0,00
	Етаж първи					0,00
1	БЮРО 160/60/74	бр.	9,00	300,30	2702,70	3243,24
2	ОФИС СТОЛ 43/53/82	бр.	9,00	90,75	816,75	980,10
3	МАСА 90/90/75	бр.	3,00	179,23	537,70	645,24
4	СТОЛОВЕ 39/47/77	бр.	12,00	57,35	688,25	825,90
5	ОФИС ЕТАЖЕРКА ГРАНД МОДУЛ 800/360/1755	бр.	11,00	116,60	1282,60	1539,12
	Етаж втори					0,00
1	ТРОЕН ДИВАН 2,23/87/89	бр	2,00	626,23	1252,46	1502,95

2	ОФИС СТОЛ 43/53/82	бр	10,00	90,75	907,50	1089,00
3	ОФИС СТОЛ 43/59/91	бр	1,00	127,919	127,92	153,50
4	МАСА 100/50	бр	1,00	198,00	198,00	237,60
5	БЮРО 160/60/74	бр.	9,00	300,30	2702,7	3243,24
6	ОФИС ЕТАЖЕРКА ГРАНД МОДУЛ 800/360/1755	бр	14,00	116,60	1632,40	1958,88
7	СТОЛОВЕ 39/47/77	бр	8,00	57,35	458,832	550,60
	ОБЕКТ : Преустройство и въвеждане на мерки за Енергийна Ефективност на Административна сграда-Кметство, с. Тушовица, в УПИ VI, кв.29, общ. Върбица					0,00
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					0,00
	Покрив					0,00
						0,00
1	ДЕМОНТИРАНЕ КЕРЕМИДИ ОТ ПОКРИВ, ВКЛ. ГЛИНЕН РАЗТВОР	м2	215,00	1,10	236,50	283,80
2	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИИ	м	10,00	16,148	161,48	193,78
3	СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ /ТУХЛИ/ ПО КОРУБА - РЦ	1000 бр	3,33	15,026	50,04	60,04
4	РАЗВАЛЯНЕ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ - РЦ	м2	2,15	0,913	1,96	2,36
5	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА КЕРЕМИДИ	м2	215,00	0,484	104,06	124,87
6	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРВЕНА СТРЕХА	м2	40,00	0,99	39,60	47,52
7	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	м	15,00	2,42	36,30	43,56
8	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	62,00	2,904	180,048	216,06
9	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ ПОКРИВ	м2	7,00	2,134	14,938	17,93
10	ДЕМОНТАЖ НА КОМПРОМЕТИРАНИ РЕБРА	м	280,00	4,40	1232	1478,40
11	МОНТАЖ НА НОВИ РЕБРА 80%	м	280,00	9,90	2772	3326,40
12	РЕМ-ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКР,К-ЦИИ ОТ ДЯЛАН ИГЛОЛИСТЕН И ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ	м3	5,00	653,40	3267,00	3920,40

13	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ОТ КЪСОМЕТРАЖНИ ДЪСКИ	м2	215,00	16,50	3547,50	4257,00
14	ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ГОТОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ	м	215,00	5,236	1125,74	1350,89
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА СКАРА ОТ ЛЕТВИ	м2	215,00	5,126	1102,09	1322,51
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ	м2	215,00	19,404	4171,86	5006,23
17	ПОКРИВАНЕ БИЛО С КАПАЦИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМАЗВАНЕ	м	42,00	13,211	554,862	665,83
18	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО СТРЕХИ ОТ КЪСОМЕТРАЖНИ ДЪСКИ	м2	40,00	17,941	717,64	861,17
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕЛНА ДЪСКА	м2	15,00	20,19	302,78	363,33
20	ЛАКИРАЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ - СТРЕХИ	м2	55,00	3,30	181,50	217,80
21	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	7,00	20,81	145,68	174,82
22	ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	5,00	33,737	168,685	202,42
23	ВОДОСТОЧЕН ЦОКЪЛ	бр	4,00	12,10	48,40	58,08
24	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр,	4,00	51,70	206,80	248,16
25	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	62,00	16,632	1031,184	1237,42
26	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	15,00	13,508	202,62	243,14
27	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ - РЦ	м2	16,00	5,005	80,08	96,10
28	ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ	м2	16,00	29,81	476,96	572,35
29	НАПРАВА НА БЕТОНОВИ ШАПКИ ЗА КОМИНИ С КОФРАЖ И АРМ- РЦ	бр,	4,00	22,616	90,464	108,56

30	ПРОРЯЗВАНЕ НА ОТВОР ЗА ДОСТЪП ДО ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО И НАПРАВА НА КАПАК С ИЗОЛАЦИЯ	бр	1,00	1118,12	1118,12	1341,74
31	ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД КОНСЕРВАНТ ЗА ТРАЙНА ИМПРЕГНАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА / ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ/	м2	215,00	3,30	709,50	851,40
	Ремонтни работи					
1	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТИ	бр,	16,00	8,71	139,392	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр,	14,00	14,52	203,28	167,27
3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ	бр	4,00	6,083	24,33	243,94
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА С ДОГРАМА И СТЪКЛОПАКЕТ, с коефицент на топлопреминаване < 1.4 W/M²k	м2	30,00	143,00	4290	29,20
5	ДОБАВКА ЗА НИСКОЕМИСИОННО "К" СТЪКЛО В СТЪКЛОПАКЕТА	м2	30,00	9,152	274,56	5148,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВХОДНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ с коефицент на топлопреминаване < 2.0 W/M²k, С ДРЪЖКИ И СТОП АВТОМАТ	м2	5,50	192,50	1058,75	329,47
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ - КОМАРНИЦИ	бр,	11,00	33,00	363,00	1270,50
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	бр	14,00	271,70	3803,80	435,60
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ	бр	11,00	183,70	2020,70	4564,56
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ НА ВРАТА	бр	1,00	198,00	198,00	2424,84
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ГИШЕ СТАЯ ПОЩА	бр	1,00	88,00	88,00	237,60
						105,60

12	ОБРЪЩАНЕ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ ПРИ ОТВОРИ, ВКЛ, ЛАЙСНИ, гипсокартон, шпакловка, измазване и боядисване - шир, до 80 см.	м	95,00	16,335	1551,825	1862,19
14	СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	396,00	2,222	879,912	1055,89
15	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	198,00	8,569	1696,662	2035,99
16	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	396,00	7,788	3084,048	3700,86
17	ОКАЧЕН ТАВАН ГИПСОКАРТОН НА КОНСТРУКЦИЯ С ПАРОИЗОЛАЦИЯ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - МИН.ВАТА 12 см. (при детайл с топъл покрив) с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk	м2	95,00	33,00	3135,00	3762,00
18	ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД	м2	396,00	2,783	1102,068	1322,48
19	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС,БОЯ,	м2	396,00	5,907	2339,172	2807,01
20	РАЗКОВАВАНЕ НА СТАР ПАРКЕТ (ОТ БУК)	м2	42,00	3,63	152,46	182,95
21	ЦИМ,ЗАМАЗКА 4СМ ПО ПОДОВЕ	м2	94,00	10,472	984,368	1181,24
22	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС	м2	30,00	44,72	1341,45	1609,74
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМЕЛЕН ПАРКЕТ	м2	46,00	55	2530	3036,00
24	ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ ПРИ ПРАГОВЕ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ	м	10,00	18,315	183,15	219,78
25	ПЕРВАЗИ ОТ PVC, ВКЛ,СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ	м	112,00	8,382	938,78	1126,54
26	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 12СМ	м2	6,00	39,60	237,60	285,12
27	ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ С ГОТОВА СМЕС	м2	6,00	13,53	81,18	97,42
28	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ	м2	4,00	13,299	53,196	63,84
29	ВИНИЛОВА НАСТИЛКА С ЦОКЪЛ Н=160 СМ.-НЕГОРИМА	м2	58,00	53,53	3104,51	3725,41
30	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	М2	17,00	45,65	776,05	931,26

31	ИНТЕРИОРНО ФОЛИО ЗА СТЪКЛО	м2	2,00	8,80	17,60	21,12
	Кота -2,50					0,00
1	ПЕРДАШЕНА ЦИМ,ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ	м2	50,00	10,45	522,50	627,00
2	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТАВАНИ В СУТЕРЕН С ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 10 см., с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/Mk	м2	50,00	30,844	1542,2	1850,64
3	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	185,00	8,91	1648,35	1978,02
4	СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ ПОСНО БОЯДИСАНИ - РЦ	м2	185,00	0,594	109,89	131,87
5	ИЗКЪРПВАНЕ ВС,ВИДОВЕ ГЛ,ВАРОВИ, ВЦ И ПРЪСКАНИ МАЗИЛКИ - РЦ	м2	90,00	13,20	1188,00	1425,60
6	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС	м2	185,00	7,81	1444,85	1733,82
7	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	185,00	2,783	514,855	617,83
8	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС,БОЯ,	м2	185,04	5,907	1093,05	1311,66
	Стълбище - вход					0,00
1	НАПРАВА НА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО СТЪПАЛА	м2	15,00	15,818	237,27	284,72
2	ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТОГРЕС ГРАПАВ ПО СТЪПАЛА- ВЪНШНИ	м2	25,00	50,33	1258,13	1509,75
3	ЛАЙСНИ ЗА СТЪПАЛА	м	30,00	6,60	198,00	237,60
4	ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ СТЪЛБИЩЕ ЦЕНТРАЛЕН ВХОД	м	15,00	70,917	1063,76	1276,51
	Топлоизолации по фасади					0,00
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	100,00	6,336	633,60	760,32
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	75,00	2,20	165,00	198,00
3	ШПРИЦОВАНЕ НА СТЕНИ ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	75,00	4,598	344,85	413,82
4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА		75,00	20,90	1567,50	1881,00

5	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 10 см., с коеф. на топлопроводност λ ≤ 0.035 W/Mk, ВКЛЮЧИТЕЛНО МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м2	140,00	38,50	5390,00	6468,00
6	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ЦОКЛИ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 10 см., с коеф. на	м2	30,00	38,50	1155,00	1386,00
7	ОБЛИЦОВКА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК ПО ЦОКЛИ	м2	30,00	40,50	1215,06	1458,07
8	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ, ВЪНШНО С XPS 2 см, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м	95,00	17,68	1679,32	2015,18
9	ГРУНД	м2	135,00	3,58	482,63	579,15
10	ВЪНШНА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС	м2	135,00	20,46	2762,10	3314,52
11	ПРЕНОС СТР,ОТПАДЪЦИ НА 50 М, НАТОВАРВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ	м3	25,00	44	1100,00	1320,00
	ЧАСТ: ВиК					0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф20/PN16	мл	23,70	6,897	163,46	196,15
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф25/PN16	мл	7,00	8,525	59,675	71,61
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф20/PN20	мл	1,20	7,502	9,0024	10,80
4	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	45,00	2,607	117,315	140,78
5	КРАН ВКР 1/2 x 1/2	бр.	7,00	6,809	47,663	57,20
6	ДОСТАВКА И МОНТА НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	3,00	76,142	228,426	274,11
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф20	мл	24,90	3,09	76,9659	92,36
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ Ф25	мл	7,00	3,45	24,178	29,01

9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ БОЙЛЕР ПРОТОЧЕН 15 Л ПОД МИВКА	бр.	3,00	121,00	363,00	435,60
	Канализация - сграда					0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф50 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	8,30	13,72	113,85	136,62
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф110 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	15,20	23,40	355,63	426,76
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100	мл	15,40	13,75	211,75	254,10
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф50-РОГОВ	бр.	1,00	13,95	13,95	16,74
5	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф110	бр.	3,00	27,50	82,50	99,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА Ф110	бр.	1,00	36,96	36,96	44,35
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИВКА ЕДНОГНЕЗДОВА	бр.	3,00	98,12	294,36	353,23
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛ. ЧИНИИ В КОМП. С КЛ. КАЗАНЧЕ И Т. КАПАК	бр.	1,00	205,70	205,70	246,84
	Канализация - площадка					0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC Ф160/SN8 С ФАСОННИ ЧАСТИ	мл	6,00	52,27	313,632	376,36
2	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1.20 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2.00М	м3	23,40	22,04	515,83	619,00
3	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	23,40	34,71	812,097	974,52
4	ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК	м3	3,00	22,59	67,782	81,34
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	5,00	20,67	103,345	124,01
6	НАПРАВА НА ИЗГРЕБНА ЯМА ПО ДЕТАЙЛ	бр	1,00	5225,00	5225,00	6270,00
	ЧАСТ:ЕЛ					0,00
1	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с акумолаторна батерия Н=1,80	бр	10,00	45,32	453,20	543,84

2	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	бр	5,00	49,72	248,60	298,32
3	Доставка и монтаж на LED панел 600/600мм 36W IP21	бр	53,00	68,53	3632,09	4358,51
4	Доставка и монтаж на ключ обикновен скрит монтаж IP21	бр	3,00	17,38	52,14	62,57
5	Доставка и монтаж на ключ сериен скрит монтаж IP21	бр	14,00	17,49	244,86	293,83
6	Доставка и монтаж на контакт тип ШУКО за скрит монтаж IP21	бр	40,00	18,59	743,60	892,32
7	Доставка и монтаж на контакт влагозащитен тип ШУКО за скрит монтаж IP21	бр	3,00	21,12	63,36	76,03
8	Доставка и монтаж на конзола за мазилка	бр	60,00	3,19	191,40	229,68
9	Доставка и монтаж на разклонителна кутия ф80	бр	80,00	3,85	308,00	369,60
10	Доставка и полагане кабел СВТ 3х1,5 мм2 в гофрирана тръба	м	500,00	2,53	1265,00	1518,00
11	Доставка и полагане кабел СВТ 3х2,5 мм2 в гофрирана тръба	м	400,00	2,75	1100,00	1320,00
12	Доставка и полагане кабел СВТ 3х4 мм2 в гофрирана тръба	м	250,00	3,19	797,50	957,00
13	Доставка и полагане кабел СВТ 3х6 мм2 в гофрирана тръба	м	30,00	3,85	115,50	138,60
14	Доставка и монтаж на гофрирана тръба скрито под мазилка	м	900,00	1,87	1683,00	2019,60
15	Мълниеприемник с изпреварващо д-е с мачта H=5m	бр.	1,00	1595,00	1595,00	1914,00
16	Изолиран, кръгъл проводник AlMgSi 05, Ф8	м	8,00	3,63	29,04	34,85
17	Кръгъл проводник AlMgSi 05, Ф8, крепители	м	15,00	3,19	47,85	57,42
18	Контролно клема, метална квадратна кутия, за скрит монтаж	бр.	1,00	11,88	11,88	14,26
19	Мултиклема	бр	1,00	11,55	11,55	13,86

20	Доставка и монтаж на контролна клемна кутия на стена	бр	1,00	66,22	66,22	79,46
21	Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4мм2	м	4,00	10,12	40,48	48,58
22	Доставка и направа на заземление с 2 кола 63/63/6 1500мм	бр	1,00	90,86	90,86	109,03
23	Доставка и монтаж на Т1 - по схема	бр	1,00	385,00	385,00	462,00
24	Доставка и монтаж на Тглавно - по схема	бр	1,00	1045,00	1045,00	1254,00
	ЧАСТ: ОБЗАВЕЖДАНЕ					0,00
1	БЮРО 160/60/74	бр.	6,00	300,30	1801,8	2162,16
2	ОФИС СТОЛ 43/53/82	бр.	15,00	90,75	1361,25	1633,50
3	ОФИС СТОЛ 43/59/91	бр	1,00	127,919	127,92	153,50
4	ОФИС ЕТАЖЕРКА ГРАНД МОДУЛ 800/360/1755 - 12.бр	бр.	12,00	116,60	1399,20	1679,04
5	ТРОЕН ДИВАН 2,23/87/89	бр	1,00	705,85	705,85	847,02
6	ДВОЕН ДИВАН 1,25/70 /63	бр	3,00	495,44	1486,32	1783,58
7	МАСА 100/50	бр	1,00	198,00	198,00	237,60
			ОБЩО:		**864757,37**	**1037708,85**

Дата	06.03.201[redacted]
Име и фамилия Подпис	Пламен П[redacted]
Наименование на оферента и печат	„БИЛДСТ[redacted]